

Przedmiar

Przebudowa przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 1081Z na rzece Galbenie na części działki nr 410/2 obręb Świdwinek, gmina

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
Prace przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	KNR 2-01 0119/01			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,1
2	KNR 4-04 0306/01			Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubości do 50cm	m3	4,03
3	KNR 2-01 0208/02			Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km	m3	15
Wykonanie przepustu						
4				Posadowienie i montaż przepustu		
4.1	KNR 2-33 0601/02			Montaż części przelotowej przepustu drogowego jednootworowego średnicy 80cm z rury stalowej karbowanej	m	9,4
4.2	KNR 2-33 0606/01			Przygotowanie podłoża pod ściankę czołową betonem C8/10	m3	0,4
4.3	KNR 2-33 0207/01			Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm - ścianki czołowe	t	0,35
4.4	KNR 2-33 0208/01			Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór	t	0,35
4.5	KNR 2-33 0606/01			Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z betonu C25/30	m3	4,03
4.6	KNR 2-33 0203/01			Deskowanie tradycyjne ścianki czołowej	m2	25,04
5				Konstrukcja stalowa przepustu		
5.1	Kalkulacja indywidualna			Zakup i transport konstrukcji stalowej przepustu	kompl.	1
6				Zasypanie przepustu		
6.1	KNR 2-01 0320/01.1			Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	34,38
7				Odtworzenie nawierzchni		
7.1	KNR 2-31 0311/01			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	120,75
7.2	KNR 2-31 0311/05			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą scieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	120,75
Prace wykończeniowe						
8				Roboty wykończeniowe		
8.1	KNKRB 1 0314/07			Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypów, grunt kat I-III	m2	172,5
8.2	KNR 2-02 1901/05			Uzupełnienie umocnienie dna i skarp cieku płytami ażurowymi wielootworowymi	m2	4,5
8.3	KNR 2-31 0704/01			Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	40
8.4	KNR 2-11 0504/06			Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o średnicy 15+15cm w gruncie kategorii III	m	20
8.5	KNR 2-31 0606/03			Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	8
8.6	KNNR 6 0606/03			Ścieki skarpowe na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych prefabrykowanych	m	7
8.7	KNR 2-11 0523/02			Wbijanie młotem pneumatycznym kołków palisady o średnicy 10-12cm i długości 1,5m w grunt kategorii III	m	12
8.8	KNR K-12 0301/03			Zabezpieczenie betonu powłoką cementowo-polimerową metodą natrysku powierzchni z betonów	m2	8,5