

Zapytanie ofertowe

dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Podmiejska 18
78-300 Świdwin

Prosi o złożenie oferty cenowej w postępowaniu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa chodnika wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Nr 1088Z ul. Powstańców Warszawskich w m. Połczyn Zdrój” oraz sprawowanie nadzorów autorskich.

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Nr 1088Z ul. Powstańców Warszawskich w m. Połczyn Zdrój”.

Podstawowe wytyczne do projektowania:

parametry podstawowe :

- szerokość chodnika 1,5 m
- długość chodnika ok. 459 mb

konstrukcja chodnika:

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0-31,5 mm z kruszywa – 15 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3cm
- warstwa ścieralna z kostki brukowej 20x10 (kolor szary) – 6 cm

konstrukcja chodnika:

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0-31,5 mm z kruszywa – 20 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 5cm
- warstwa ścieralna z kostki brukowej 20x10 (kolor grafitowy) – 8 cm

Kanalizacja deszczowa

W związku z koniecznością usytuowania części chodnika w ciągu istniejącego rowu przydrożnego, należy zaprojektować pod chodnikiem rurociąg ze studniami przelotowymi i wpustami burzowymi tak, aby umożliwić odprowadzanie wód opadowych z górnego odcinka jezdni.

2. Zakres realizacji zadania obejmuje m.in.

- 2.1 Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań budowy chodnika w formie elektronicznej, przedstawiającej projekt zagospodarowania terenu, przekrój konstrukcyjny i rozwiązanie odwodnienia. Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” przedmiotowego chodnika i uzyskawszy jego akceptację przystąpi do sporządzenia zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zawierającej projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów) - 4 szt., kosztorys inwestorski - 2 szt., specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 szt., projekt stałej organizacji ruchu – 2 szt. oraz całość w/w dokumentacji w formie elektronicznej umożliwiającej publikację na stronie internetowej (PDF, DWG, plik programu do kosztorysowania np. Norma lub Rodos) - 1 szt. Ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną ilość i kolejność numeracji stron oraz niezbędne opinie i uzgodnienia.

2.2 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej tj. mapę do celów projektowych w skali 1:500. Mapę należy opracować w wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg - 1 egz. (CD/DVD), oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami. Mapy te należy przekazać wraz z dokumentacją projektową złożoną do formatu A4 - 1 egz,

W/w dokumentacja powinna posiadać poświadczenie o wpisie do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2.3 Sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zapytania w zakresie obejmującym:

- a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.2021.2351),
- b) czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
- d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- e) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie),

3. Informacje dodatkowe

Działki przez które będzie przebiegał chodnik: obręb 004 Połczyn Zdrój, działki nr: 182, 183/2, 185/2, 187 i 196.

Przed realizacją zamówienia Zamawiający uzyska oświadczenia o prawie do dysponowania terenem niebędącym własnością Zamawiającego na cele budowlane.

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia **27.01.2023 r.**

5. Kryteria ocen oferty: **kryterium – najniższa cena.**

6. Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w dowolny sposób wybrany przez Wykonawcę tj. ofertę można:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie),
- przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego,
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: pzd@powiatwidwinski.pl,

8. Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia **10.08.2022 r.** do godz.**15:00**.

9. Istotne warunki zamówienia określa projekt umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy

Sporz: A.K.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg

Krzysztof Wasicionek

(podpis osoby uprawnionej)